

Lucas Gasselstraat 6 T: 040 211 60 46
 5613 LB Eindhoven
 Postbus 175 info@vanrijswijk.nl
 5600 AD Eindhoven www.vanrijswijk.nl

Print datum: 26-3-2025
 Peildatum: 26-3-2025
 Project: 25V0057 Berkvenseweg 2, Donksbergen, reparatie zwembad - optie
 Opdrachtgever: Donksbergen
 Begroting: begroting
 Projectleider: Perry van Limpt
 Uurloon: € 56,00

Code	Aantal	Een	S	Omschrijving	Uurnorm	Totaal	Materiaal	Onderaannemi	Bruto totaal
		heid				uren			
00			*	ALGEMEEN					
00.00.01				In afwijking van de algemene voorwaarden:					
00.00.02				Start bouw in overleg met OG en afhankelijk datum opdrachtverstrekking, planning aannemer en levertijden materialen					
00.00.03				uitvoering werkzaamheden ma t/m vrij 7.30-17.00u					
00.00.04				voor aanvang van de werkzaamheden dient de beweegbare bodem door derden verwijderd te zijn					
00.00.05				geen onderzoekskosten en/of reparaties lekkage zwembad opgenomen					
00.00.06				optie: vervangen wandtegels en corrosieherstel wapening / betonherstel ter plaatse van de te vervangen wandtegels (opp ca 3m1 x 0,60m1)					
05			*	BOUWPLAATSVORZIENINGEN	3,5	3,5	75,00	475,00	791,23
05.00.01	1	pst		opruimen, afval en bezemschoon opleveren	2	2,0	75,00		187,00
05.00.02				eindschoonmaak zwembad - door derden					
05.00.03	1	pst		opname en advisering	1,5	1,5			129,23
05.00.04	1	pst		werkvoorbereiding, uitvoering en projectleiding				475,00	475,00
21			*	BETONWERK				4.450,00	4.450,00
21.00.01	1	pst		corrosieherstel wapening				4.450,00	4.450,00
21.00.02				- de kosten zullen waarschijnlijk ergens tussen de €1.000,- en de €4.450,- uitkomen. Definitief bedrag te bepalen nadat de bestaande wandtegels zijn verwijderd.					
21.00.02				- Verwijderen van alle loszittende delen tot op de kernbeton					
21.00.03				- Afvoeren van de afkomende materialen					
21.00.04				- Wapening bijplaatsen					
21.00.05				- Wapening conserveren					
21.00.06				- Uitrepareren van het wandoppervlak met MasterEmaco S 480					
41			*	TEGELWERK	13	13,0	285,00	1.650,00	2.663,00
41.00.01	1	pst		reparatie wandtegels	12	12,0	250,00		922,00
41.00.02				- wandoppervlak 3m1 x 0,60m1					
41.00.03				- verwijderen bestaande wandtegels					
41.00.04				- uitvlakken bestaande ondergrond					
41.00.05				- leveren en aanbrengen nieuwe wandtegels					
41.00.06				- er kan kleurverschil ontstaan met bestaand voeg- en tegelwerk					
41.00.07	1	pst		beschermen vloer	1	1,0	35,00		91,00
41.00.08	1	pst		kitvoegen vervangen				1.650,00	1.650,00
41.00.09				- uitgangspunt vloer- wand en wand - wand					

Omschrijving	Uren	Arbeid	Materiaal	Onderaanne	Alle	Totaal	Totaal
	16,50	969,23	360,00	6.575,00	7.904,23	7.904,23	
stelposten							
totaal	16,50	969,23	360,00	6.575,00	7.904,23	7.904,23	7.904,23
algemene kosten					7,00%	553,30	
totaal					553,30	553,30	8.457,52
winst/risico					3,00%	253,73	
totaal					253,73	253,73	8.711,25
car verzekering					0,40%	34,84	
totaal exclusief b.t.w.					34,84	34,84	8.746,09

indexering niet opgenomen.
verrekenbaar bij start bouw /
inkoop (voor en tijdens bouw)

Exclusief
werkzaamheden anders dan
vernoemd